冠县烈士陵园概算清单

序号	清单名称	项目特征描述	单位	工程量	单价（元）	合价（元）
1	拆除原墙面展示内容	1.原墙面展示内容保护性拆除（中心雕塑位置保持不动） 2.拆除垃圾进行外运	m²	420.50	40.00	16820.00
2	拆除造型墙	1.入口处两侧隔墙及四面造型墙保护性拆除 2.拆除垃圾进行外运	m²	26.50	55.00	1457.50
3	地面塑胶地板	1.原地面瓷砖保持不动，进行清洗处理 2.基层类型：3-5mm自流平 3.面层类型：定制塑胶地板	m²	570.20	155.00	88381.00
4	原顶面进行翻新处理	1.铲除原顶面所有旧涂层至坚实基层； 2.基层修补、找平；满刷界面剂； 3.批刮腻子至少两遍并打磨平整； 4.涂刷抗碱底漆一道；喷涂优质乳胶漆面漆两遍	m²	101.50	58.00	5887.00
5	新建造型隔墙	1.龙骨类型：100系列轻钢龙骨@400 2.基层板类型及厚度：双面单层18mm阻燃板 3.面层类型及厚度：双面双层9.5mm石膏板	m²	40.20	240.00	9648.00
6	墙面造型基础墙	1.龙骨类型：75系列轻钢龙骨@400 2.基层板类型及厚度：单层18mm阻燃板	m²	20.80	190.00	3952.00
7	墙面基础	1.基层造型类型：18mm厚阻燃板，部分9.5mm石膏板造型	m²	399.70	150.00	59955.00
8	踢脚线	1.踢脚线规格:50mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚抗指纹不锈钢踢脚线	m	116.80	45.00	5256.00
9	定制投影漆	1.基层类型：刮成品腻子三遍 2.面层材料：刷投影漆三遍	m²	20.20	75.00	1515.00
10	展陈美工造型	1.面层造型类型：定制宣影布	m²	420.50	165.00	69382.50
11	墙面造型展板	1.面层造型类型：定制复合拉米娜板	m²	55.80	550.00	30690.00
12	墙面造型面层	1.面层造型类型：进口3M贴	m²	20.80	240.00	4992.00
13	艺术装置	1.定制艺术装置	项	1.00	79900.00	79900.00
14	定制雕刻字	1.定制亚克力雕刻字 2.计算方式：最长边按照1m计算	m²	10.50	965.00	10132.50
15	灯箱	定制软膜灯箱画面	m²	35.80	450.00	16110.00
16	原有线路检测	1.对原有线路进行梳理检测 2.对场馆内灯光进行调试	m²	697.68	55.00	38372.40
17	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:管内敷设	m	1500.00	6.50	9750.00
18	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-4.0 3.配线部位:管内敷设	m	820.00	7.90	6478.00
19	灯具	博物馆专业射灯	套	10.00	1500.00	15000.00
20	灯带	1.名称:LED灯带 2.安装形式:嵌入式安装	m	185.00	65.00	12025.00

21	开关	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:明装	套	3.00	45.00	135.00
22	插座	普通五孔插座	套	2.00	55.00	110.00
23	双绞线缆	1. 线缆类型：CAT6 UTP 非屏蔽网线 2. 敷设方式：沿墙、顶板暗敷	m	500.00	7.50	3750.00
24	配管	1. 材质：JDG管 2. 规格：DN20 3. 敷设方式：砖墙、混凝土顶板暗敷	m	933.33	25.00	23333.33
25	投影机	激光高清4KE投影机及配套吊架	套	2.00	48500.00	97000.00
26	触控一体机	75寸触控一体机	套	2.00	8500.00	17000.00
27	LED显示屏	点间距：≤P1.86mm	m²	2.00	8500.00	17000.00
28	VR系统	沉浸式场景+VR虚拟展示系统	套	1.00	165000.00	165000.00
29	程序开发	Unity互动程序开发：程序编写，内容播放链接。 1.查询软件：内部数据库读取 2.程序编程师根据设计方案编写源代码并打包 3.软件测试员进行成果测试	套	1.00	18000.00	18000.00
30	视频制作	制作沉浸式历史场景视频、 打造模拟战斗场景，采用多媒体展示、 场景复原、互动体验等多元手段， 增强展览的吸引力和互动性	秒	120.00	900.00	108000.00
31	展陈布展工程	含博物馆专业展柜展托定制	m	8.00	8500.00	68000.00
32	地面成品保护工程	1. 材料规格：多层胶合板 2. 工艺：基层清理→胶合板满铺固定→表面防滑处理→维护→拆除清运	m²	697.68	25.00	17442.00
33	浮雕墙成品保护	1. 材料规格：多层胶合板 2. 工艺：基层清理→胶合板满铺固定→表面防滑处理→维护→拆除清运	m²	305.60	30.00	9168.00
34	精保洁	对展馆进行精保洁	m²	697.68	10.00	6976.80
35	策划、设计费	1.含全案策划费、图文资料征集费、大纲编制 、脚本撰稿等内容 2.含平面布局分区图、参观动线分析图、空间设计效果图以及各个专业施工图纸等内容	m²	697.68	120.00	83721.60
小计						1120340.63
税金（6%）						67220.44
合计						1187561.07

注：本匡算仅供参考使用，精准费用以施工图预算为准。